




塑钢管围墙

- 注：
- 1、收缩门缩进固定处需混凝土硬化；
 - 2、塑钢管围墙处绿化需拆除，塑钢管围墙高度2M，离地面20CM；
 - 3、塑钢管围墙立柱12CM*12CM，副立柱6CM*6CM，主副立柱间隔2M，立柱混凝土地坪以下基础深60CM*30CM*30CM。
 - 4、工程量以现场实际为准。

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|--|
|  <p>中九华南工程技术有限公司</p> <p>工程设计资质证书编号: J251005570</p> <p>地址: 山东省青岛市城阳区长城路100号 电话: 0532-88111111</p> | | <p>建设单位</p> <p>青草香米业集团有限公司</p> | <p>子项名称</p> <p>(库区) 隔离护栏工程</p> | <p>项目负责人</p> <p>吕本旭</p> | <p>审核</p> <p>吕中朋</p> | <p>校对</p> <p>刘婷婷</p> | <p>设计号</p> | <p>比例</p> | <p>图号</p> | |
| <p>工程名称</p> <p>青草香米业集团有限公司 (库区) 隔离护栏工程</p> | <p>图纸名称</p> <p>平面图</p> | <p>专业负责人</p> <p>吕本旭</p> | <p>审定</p> <p>吕中朋</p> | <p>设计阶段</p> | <p>日期</p> | <p>页码</p> | | | | |